

Comune di Calderara di Reno loc.Longara
Provincia di Bologna

pag. 1

COMPUTO METRICO



OGGETTO: URBANIZZAZIONI LONGAROLA

COMMITTENTE: LONGAROLA S.R.L.

Data **25 GIU. 2018**

IL TECNICO

LONGAROLA srl
Sede legale: Via Audinot, 31
40134 BOLOGNA
P.IVA 02894601208



Nr. Ord	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	MISURAZIONI:				Quantità	IMPORTI	
			Par.ug	Lung.	Larg.	H/peso		unitario	TOTALE
1	02/02	Scavo di sbancamento, per una profondità di cm 50/60, eseguito con mezzo meccanico in terreno di qualsiasi natura e consistenza con accatastamento in cantiere del materiale, asciutto o bagnato, esclusa la roccia dura da martellone e da mina, compreso gli eventuali trovanti di volume non superiori a 0.2 mc. MISURAZIONI: SOMMANO mc		984,00		0,600	590,40		
						590,40	8,00	4723,20	
2	05/01	Fornitura e stesa di macinato per preparazione di cassonetto stradale e rilevati compreso stesa con mezzo meccanico mediante strati successivi di spessore non superiore a cm 40, rullatura e bagnatura, pendenze di progetto, trasporto, scarico, assistenza muraria e pulizia finale MISURAZIONI: SOMMANO mc		984,00		0,600	590,40		
						590,40	21,00	12398,40	
3	05/05	Fornitura e posa in opera di cordolo in granito retto che curvo su fondazione in calcestruzzo compreso scavo, reinterro, tagli, sfridi, sigillatura dei giunti, chiusura volumi residui fra cordolo e pavimentazione adiacenti, pendenze di progetto, trasporto, scarico, assistenza muraria e pulizia finale. MISURAZIONI: SOMMANO ml		143,00			143,00		
						143,00	78,00	11154,00	
4	05/02	Fornitura e stesa di misto granulare stabilizzato per la formazione di cassonetto stradale o cortilivo, compreso stesa in soffice con mezzo meccanico mediante strati successivi di spessore non superiore a cm 15, rullatura e bagnatura, pendenze di progetto, trasporto, scarico, assistenza muraria e pulizia finale. MISURAZIONI: SOMMANO mc		984,00		0,150	147,60		
						147,60	45,00	6642,00	
5	05/04	Strato di base (blinder 0/22) per strade formate da conglomerato bituminoso, ottenuto con materiali litoidi idonei e con percentuale del 4-5% di bitume dato in opera a caldo con apposita macchina stendi-finitrice, compresa la successiva rullatura e compattazione per gli strati non superiori a cm 10, pulizia del piano di posa, spruzzatura mano di attacco con emulsione bituminosa pari a kg/mq 1.00, pendenze di progetto, trasporto scarico e pulizia finale. MISURAZIONI: SOMMANO mq		762,00			762,00		
						762,00	10,00	7620,00	
6	5/04bis	Tappetino di usura formato da conglomerato bituminoso a grana fine ottenuto con materiali litoidi idonei e con percentuale di bitume del 5,5-6%, in opera con apposita macchina stendi finitrice, compresa la mano di attacco con emulsione bituminosa e la MISURAZIONI: SOMMANO mq		762,00			762,00		
						762,00	7,50	5715,00	
7	FC 05/06	Pavimentazione per esterni di marciapiede eseguita in asfalto posato su idoneo sottofondo opportunamente livellato, pendenze di progetto, trasporto, scarico e assistenza . MISURAZIONI: SOMMANO mq		140,00			140,00		
						140,00	28,00	3920,00	
8	FC 05/06	Pavimentazione per esterni eseguita con masselli autobloccanti grigliati posati su sottofondo di ghiaia opportunamente livellata, insabbiatura con sabbia di Po, pendenze di progetto, trasporto, scarico e assistenza muraria. MISURAZIONI: SOMMANO mq		28,00			28,00		
						28,00	30,00	840,00	
9	30.1	RAMPE PASSI CARRAI in granito raccordi con astfallo MISURAZIONI:		14,00			14,00		

		SOMMANO ml				14,00	95,00	1330,00
10		RACCORDO ASFALTO MISURAZIONI:		81,00		81,00		
		SOMMANO ml				81,00	30,00	2430,00
11	04/01	Fornitura e posa in opera di polifere per reti pubblica illuminazione, realizzate in tubo corrugato diametro 125, compreso scavo a sezione obbligatoria di opportuna profondità, reinterro con sabbietta, tagli, sfridi, pezzi speciali e sigillature dei giunti. Compresi plinti porta palo con pozzetto d'ispezione con botola traffico pesante e reinterro.						
		MISURAZIONI:		1,00		1,00		
		SOMMANO a corpo				1,00	10000,00	10000,00
12	04/01a	Fornitura e posa in opera di polifere per reti dati realizzate in tubo corrugato diametro 125, compreso scavo a sezione obbligatoria di opportuna profondità, reinterro con sabbietta, tagli, sfridi, pezzi speciali e sigillature dei giunti.						
		MISURAZIONI:		1,00		1,00		
		SOMMANO a corpo				1,00	5000,00	5000,00
13	VERDE	Fornitura e posa in opera di n° 7 Carpini MISURAZIONI:		7,00		7,00		
		SOMMANO cadauno				7,00	200,00	1400,00
14	IRR	Realizzazione di impianto di irrigazione alberi MISURAZIONI:		1,00		1,00		
		SOMMANO a corpo				1,00	3000,00	3000,00
15	ILL	Fornitura e posa in opera di N° 7 pali pubblica illuminazione MISURAZIONI:		1,00		1,00		
		SOMMANO a corpo				1,00	10500,00	10500,00
15	ILL	segnaletica orizzontale di limite di velocità per ogni direz. Di marcia segnaletica orizzontale con strisce bianche differenziate nello spessore da porsi in opera su ogni direzione di marcia segnaletica verticale in entrambi i sensi di marcia occhi di gatto catarifrangenti ad indicazione del restringimento della carreggiata per ogni direzione di marcia cordolo a delimitazione di sovrizzo in asfalto a formazione del restringimento in ogni direzione di marcia						
		SOMMANO		1,00		1,00		4500,00

TOTALE OPERE DI URBANIZZAZIONE

91,172,60

(CON IMPLEMENTAZIONE DEL COSTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI DISSUAZIONE DI SUPERAMENTO DELLA VELOCITÀ 30 KM/H)